

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1 d.1	KNR 4-01 1301-03 ana- logia	Wymiana (demontaż i ponowny montaż) balustrad ze stali nierdzewnej, M=0 1,70+0,60+0,30	m m	 2,600	 2,600
				RAZEM	2,600
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,00*5,80+1,45*1,35+1,34*1,50+2*0,30*5,80	m ² m ²	 19,048	 19,048
				RAZEM	19,048
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0,28*(2,00+0,68+1,47+0,14)+0,14*(2*5,80+2*0,30)	m ² m ²	 2,909	 2,909
				RAZEM	2,909
4 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0,10*19,048	m ³ m ³	 1,905	 1,905
				RAZEM	1,905
5 d.1	KNR AT-17 0104-01	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm (10cm); miejsce cięcia - posadzka 0,10*1,34	m ² m ²	 0,134	 0,134
				RAZEM	0,134
2		Roboty montażowe			
6 d.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II 19,048	m ² m ²	 19,048	 19,048
				RAZEM	19,048
7 d.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 19,048	m ² m ²	 19,048	 19,048
				RAZEM	19,048
8 d.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 2,12+0,80+1,47+0,18+2*5,80+2*0,30	m m	 16,770	 16,770
				RAZEM	16,770
9 d.2	KNR 2-31 0402-03 ana- logia	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 20x30cm 0,20*0,30*(2,12+0,80+1,47+0,18+2*5,80+2*0,30)	m ³ m ³	 1,006	 1,006
				RAZEM	1,006
10 d.2	KNR 2-31 0406-02 ana- logia	Montaż palisady prostokątnej o wymiarach 12x18x60 (NOSTALIT) kolor grafitowy 0,60*(2,12+0,80+1,47+0,18+2*5,80+2*0,30)	m ² m ²	 10,062	 10,062
				RAZEM	10,062
11 d.2	KNR 2-31 0406-02 ana- logia	Montaż palisady prostokątnej o wymiarach 12x18x40 (NOSTALIT) kolor grafitowy 0,40*(2*5,80+2*0,30)	m ² m ²	 4,880	 4,880
				RAZEM	4,880
12 d.2	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - odizolowanie elementów drewnianych 0,12*(1,94+0,78)+4*2*0,48*0,20	m ² m ²	 1,094	 1,094
				RAZEM	1,094
13 d.2	KNR 2-31 0502-01 ana- logia	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 kolor czerwony cm na podsypce mialowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2,00*5,80+1,45*1,35+1,34*1,50+0,18*5,80	m ² m ²	 16,612	 16,612
				RAZEM	16,612
14 d.2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - pod schody gruntowe 0,35*5,80	m ² m ²	 2,030	 2,030
				RAZEM	2,030
15 d.2	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu - j.w. Krotność = 3 2,03	m ² m ²	 2,030	 2,030
				RAZEM	2,030
16 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm kolor czerwony na podsypce mialowej 3cm - stopnie 0,20*5,80	m ² m ²	 1,160	 1,160
				RAZEM	1,160
17 d.2	kalk. własna	Wykonanie schodów gruntowych z kostki betonowej, ograniczonych obrzeżami betonowymi. Nakłady robocizny - 10r-g, 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce miąższości 3cm (materiał z odzysku) - uzupełnienie kostki przed schodami	m ²		
d.2	0511-03	0,20*5,80	m ²	1,160	
				RAZEM	1,160
3		Roboty towarzyszące			
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-11	0,03*19,048+0,03*2,909+1,905+1,006	m ³	3,570	
				RAZEM	3,570
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 4 km	m ³		
d.3	0108-12	Krotność = 4	m ³	3,507	
		3,507		RAZEM	3,507
21		Koszt składowania gruzu na wysypisku	t		
d.3	wycena indywidualna	2,0*3,507	t	7,014	
				RAZEM	7,014

