

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty zabezpieczające					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - 50% całości podłóg	m ²		
d.1		0.5*(4.80+17.40+11.10+23.60+160.40+12.00+5.50+58.00+4.00+4.20+15.90+15.90+15.90)	m ²	174.350	
				RAZEM	174.350
2	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
d.1		14*1.80*1.80+1.80*1.50+4*0.60*0.60+0.90*0.90+2*2.10*2.60+1.80*2.60+4*2*0.90*2.10+2*2*1.00*2.10+3*1.10*2.10+4*2*1.90*2.10	m ²	128.280	
				RAZEM	128.280
3	kal. wł.	Demontaż i montaż, niezbędny do wykonania prac malarskich - grzejników i el. instalacji elektrycznej - gniazd, łączników i opraw oświetleniowych	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty przygotowawcze					
4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.2		10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2		ściany pomieszczeń nie płytkowanych 3.50*(2*1.50+2*3.00+2*14.00+2*9.00+2*2.64+2*6.40+2*4.00+2*2.77+2*9.30+2*17.00+2*12.88+2*4.50+2*4.00+2*3.00+2*1.38+2*4.00+2*1.50+2*6.30)	m ²	750.190	
		ściany pomieszczeń płytkowanych 2.00*(2*5.17+2*4.57) + 1.50*(2*2.58+2*1.83+2*1.93+2*2.19+2*2.10+2*3.30+4*3.06+2*3.30+2*2.10+4*3.06)	m ²	133.670	
				RAZEM	883.860
6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - naprawa miejscowa zarysowań (5% całości powierzchni malowanej)	m ²		
d.2		0.05*883.86	m ²	44.193	
				RAZEM	44.193
3 Roboty malarskie					
7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3		874.120	m ²	874.120	
				RAZEM	874.120
4 Uzupełnienie płytek w kuchni					
8	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej (cokoliki)	m ²		
d.4		0.15*(2*5.17+2*4.57-2*0.9)	m ²	2.652	
				RAZEM	2.652
9	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.4		ściany pomieszczeń nie płytkowanych 0.70*(2*5.17+2*4.57-2*0.9)	m ²	12.376	
				RAZEM	12.376
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie przed tynkowaniem podłogi preparatami " i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4		0.70*(2*5.17+2*4.57-2*0.9)	m ²	12.376	
				RAZEM	12.376
11	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.4		0.70*(2*5.17+2*4.57-2*0.9)	m ²	12.376	
				RAZEM	12.376