

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty zabezpieczające			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - 50% całości podłóg 0,5*(4,80+17,40+11,10+23,60+160,40+12,00+5,50+4,00+4,20+15,90+15,90+15,90+54,6)	m ² m ²	 172,650	
				RAZEM	172,650
2	KNR 2-02 d.1 0925-01 ana- logia	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa 14*1,80*1,80+1,80*1,50+1,80*2,60+4*0,60*0,60+0,90*0,90+2*2,10*2,60+4*2*0,90*2,10+2*2*1,00*2,10+3*1,10*2,10+4*2*1,90*2,10	m ² m ²	 128,280	
				RAZEM	128,280
3	kal. wł. d.1	Demontaż i montaż, niezbędny do wykonania prac malarskich - grzejników i el. instalacji elektrycznej - gniazd, łączników i opraw oświetleniowych 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty przygotowawcze			
4	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 10,0	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 4-01 d.2 1202-09 ana- logia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <i>ściany pomieszczeń nie płytkowanych</i> 3,50*(2*1,50+2*3,00+2*14,00+2*9,00+2*2,64+2*6,40+2*4,00+2*2,77+2*9,30+2*17,00+2*4,00+2*3,00+2*1,38+2*4,00+2*1,50+2*6,30+2*4,25+2*12,85+2*0,27) <i>ściany pomieszczeń płytkowanych</i> 2,00*(2*5,17+2*4,57) + 1,50*(2*2,58+2*1,83+2*1,93+2*2,19+2*2,10+2*3,30+4*3,06+2*3,30+2*2,10+4*3,06+2*2,16+2*1,80)	m ² m ² m ²	 750,120 145,550	
				RAZEM	895,670
6	KNR-W 4-01 d.2 1204-08 ana- logia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - naprawa miejscowa zarysowań (5% całości powierzchni malowanej) z elementami wzmocnienia zarysowań siatką z włókna szklanego mocowanego na gips typu Unifloat 0,05*895,67	m ² m ²	 44,784	
				RAZEM	44,784
3		Roboty malarskie			
7	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem. Uwaga: Kolor farby z Dyrekcją GCK w Jerzmanowej (norma zużycia, zgodnie z kartą techniczną producenta 0,180dm3/m2 przy dwukrotnym malowaniu), gruntowanie Magnat Grunt zużycie 0,1dm3/m2 895,67	m ² m ²	 895,670	
				RAZEM	895,670
4		Uzupełnienie płytek w kuchni			
8	KNR-W 4-01 d.4 0821-08	Rozebranie okładziny ściiennej (cokoliki) 0,15*(2*5,17+2*4,57-2*0,9)	m ² m ²	 2,652	
				RAZEM	2,652
9	KNR 4-01 d.4 1202-09 ana- logia	Zeskrobanie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 0,70*(2*5,17+2*4,57-2*0,9)+0,70*3,50	m ² m ²	 14,826	
				RAZEM	14,826
10	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie przed tynkowaniem podłóży preparatami " i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0,70*(2*5,17+2*4,57-2*0,9)+0,70*3,50	m ² m ²	 14,826	
				RAZEM	14,826
11	KNR-W 2-02 d.4 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej. Uwaga: Płytki dobrać do istn. płytek w kuchni. Uzgodnić z GCK. 0,70*(2*5,17+2*4,57-2*0,9)+0,70*3,50	m ² m ²	 14,826	
				RAZEM	14,826
5		Roboty towarzyszące			
12	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR-W 4-01 d.5 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych 21/21cm w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNR 4-03 d.5 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 z zaślepieniem puszek, R=1,2 2	szt. szt.	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-03 d.5 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		2*1,50	m	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR 5-08 d.5 0209-04	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku YDYżo 3x2,5mm ²	m		
		2*2,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 4-03 d.5 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		2*1,5	m	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 5-08 d.5 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNNR 5 d.5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNNR 5 d.5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na- stępny pomiar)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000