

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - stopy fundamentowe rozbiieranych urządzeń zabawowych	m ³		
d.1	0212-02	0.50*0.30*0.30*(15+3)	m ³	0.810	
				RAZEM	0.810
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	0.810	m ³	0.810	
				RAZEM	0.810
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 10 0.810	m ³	0.810	
				RAZEM	0.810
4	kalk. wł.	Utylizacja gruzu (przyjęcie na wysypisku)	t		
d.1		2.4*0.810	t	1.944	
				RAZEM	1.944
5	kal. wł	Rozbiórka urządzenia - tablica z jego utylizacją (30% montażu)	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kal. wł	Rozbiórka urządzenia wielofunkcyjnego z jego utylizacją (30% montażu)	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie miejsc po zdemontowanych fundamentach	m ²		
d.1	0104-01	0.30*0.30*(15+3+2*2)+3.14*1.10*1.10/4	m ²	2.930	
				RAZEM	2.930
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.1	0104-02	Krotność = 40 2.930	m ²	2.930	
				RAZEM	2.930
2 Wyposażenie placu zabaw					
9	kal. wł	Przestawienie - demontaż i montaż bujaka / sprężynowca- 130% kosztów montażu	kpl		
d.2		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
10	kal. wł	Przestawienie - demontaż i montaż karuzeli - 130 kosztów montażu	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kal. wł	Montaż sprężynowca/bujaka (urządzenie dostarczone przez Inwestora)	kpl		
d.2		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kal. wł	Montaż hustawki podwójnej łańcuchowej (urządzenie dostarczone przez Inwestora)	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Roboty towarzyszące					
13	kalk.własna	Obsługa geodezyjna - wykonanie mapy zasadniczej powykonawczej	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000